

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Tablica TB			
1 d.1	KNR-W 4-01 0332-03	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 0.6	m ² m ²	 0.600	
				RAZEM	0.600
2 d.1	KNNR 5 0405-02	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
3 d.1	KNNR 5 0205-03	Kabel YDY 5x10mm ² p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
4 d.1	KNR-W 4-03 0901-08	Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych 2 w puszkach i odgałęźnikach 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNNR 5 0101-07	Rury winidurkowe o śr.do 110 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
7 d.1	KNNR 5 1203-05	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm ² pod zaciski lub bolce 10	szt.żył szt.żył	 10.000	
				RAZEM	10.000
2		Instalacja gniazdowa			
8 d.2	KNR 5-08 0802-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt.do 0.1dm ³ 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
9 d.2	KNNR 5 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
10 d.2	KNNR 5 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
11 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
12 d.2	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
13 d.2	KNNR 5 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 36	szt. szt.	 36.000	
				RAZEM	36.000
14 d.2	KNNR 5 0303-08	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 85x105 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.2	KNNR 5 0205-04	Przewody YDY 3x2,5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie 250	m m	 250.000	
				RAZEM	250.000
16 d.2	KNNR 5 1203-08	Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce. 480	szt.żył szt.żył	 480.000	
				RAZEM	480.000
17 d.2	KNNR 5 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły -czarne 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
18 d.2	KNNR 5 0110-05	Listwy elektroinstalacyjne 100xh60 25	m m	 25.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.000
3		Instalacja oświetleniowa			
19	KNNR 5-08 d.3 0806-03	Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.25dm3 (pod puszki do łączników)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNNR 5-08 d.3 0501-04	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach	kpl.		
		17	kpl.	17.000	
				RAZEM	17.000
22	KNNR 5 d.3 1204-04	Montaż kostek	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Oprawa nr 1	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Oprawa nr 2	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Oprawa nr 4	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
26	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Oprawa nr 5	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
27	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Oprawa nr 6	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNNR 5 d.3 0406-01	Aparaty elektryczne - sterownik DALI	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Oprawa nr 7	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Oprawa nr 8	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
31	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Oprawa nr 9	kpl.		
		9	kpl.	9.000	
				RAZEM	9.000
32	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Oprawa nr EW1	kpl.		
		7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
33	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane Oprawa nr EW2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNNR AL-01 d.3 0201-03	Montaż czujki ruchu- PIR IP65	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNNR 5 d.3 0205-04	Przewody YDY 3x1,5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
36	KNNR 5 d.3 0206-04	Przewody YDY 4x1,5 układane n.t. na podłożu innym niż betonowe	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNNR 5 d.3 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski lub bolce 150*6	szt.żył szt.żył	900.000	
				RAZEM	900.000
4		Pomiary			
38	KNNR 5 d.4 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 5 d.4 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		5	prób.	5.000	
				RAZEM	5.000
40	KNNR 5 d.4 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności uziemienia (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNNR 5 d.4 1304-06	Badania i pomiary instalacji skuteczności uziemienia (każdy następny pomiar)	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNNR 5 d.4 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNNR 5 d.4 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar		
		10	pomiar	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNP 18 d.4 1301-01.03	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 5 d.4 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Połączenia wyrównawcze			
46	KNNR 5 d.5 0602-04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem - LY 10mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000