

Zakres robót

Malowanie laki widowskiej z uzupełnieniem ubytków w tynkach, zaprawieniu bruzd po wykonanych instalacjach elektrycznych.

Wykonanie lamperii z tynku strukturalnego w kolorze do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zabezpieczenie ścian i narożników ścian odbojami PVC.

Wymiana istniejącej podłogi na scenie na podłogę z deski barlineckiej.

Wymiana płyt sufitu podwieszanego na nowe nad sceną. Wymienione płyty sufitu podwieszanego nad sceną należy użyć do wymiany uszkodzonych płyt sufitu podwieszanego nad salą widowiskową. Montaż podgrzewacza wody i wymiana baterii w pomieszczeniu kuchennym

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
PRZEDMIAR:						
1		Sala widowiskowa				
1 d.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2			
		{scena} 1,90 * 2,75 + 7,10 * 2,75 + 2,87 * 2,75 * 0,5 {sala widowiskowa} 10,23 * 9,90 {wiatrołap} 2,18 * 2,57	m2 m2 m2	28,70 101,28 5,60		
				RAZEM	135,58	
2 d.1	KNR K-58 0101-11	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie stolarki folią malarską	m2			
		{drzwi} 2,0 * 1,0 * 7 + 1,5 * 2,20 * 2 {okna} 1,31 * 1,78 * 3	m2 m2	20,60 7,00		
				RAZEM	27,60	
3 d.1	KNR 4-07 0328-02	Demontaż grzejników jednopłytkowych z blachy stalowej o długości 100 cm o wysokości 60-90 cm	szt.			
		7	szt.	7,00		
				RAZEM	7,00	
4 d.1	KNR 4-07 0316-03	Montaż grzejników z blachy stalowej - dwupłytkowych o wysokości 65-90 cm o długości 40 -100 cm o mocy cieplnej 3400 W	szt.			
		poz.3	szt.	7,00		
				RAZEM	7,00	
5 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Naprawa ubytków w tynku po wykonanej instalacji elektrycznej	m2			
		{sala widowiskowa ściany} (9,9 * 2) * 1,65 + 6,23 * 1,65 * 2 + 6,23 * 1,38 * 2 + (3,40 * 2 + 0,72) * 1,65 + 2,0 * 4 * 1,65 {wiatrołap} (2,57 + 2,18) * 2 * 1,24 + 2,57 * 2,18 {słupy} 0,35 * 4 * 3 * 1,65 {scena} (7,10 + 1,86 + 2,80 + 2,87 + 0,6 + 0,7 + 1,0 + 2,75 * 2 + 1,90 * 2 + 2,75) * 1,37 {kurtyna} - 5,0 * 2,87	m2 m2 m2 m2 m2	96,03 17,38 6,93 39,70 -14,35		
				RAZEM	145,69	
6 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2			
		poz.5	m2	145,69		
				RAZEM	145,69	
7 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2			
		poz.5	m2	145,69		
				RAZEM	145,69	
8 d.1	KNR W-01 0101-07	Odkurzanie sufitu podwieszanego	m2			
		6,60 * 9,90 + 9,90 * 2,0 * 2	m2	104,94		
				RAZEM	104,94	
9 d.1	KNR 0-17 0926-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie lamperii z tynku mineralnego nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16	m2			
		{sala widowiskowa ściany} (9,9 * 2) * 1,50 + 6,23 * 1,50 * 2 + 6,23 * 1,38 * 2 + (3,40 * 2 + 0,72) * 1,50 + 2,0 * 4 * 1,50 {wiatrołap} (2,57 + 2,18) * 2 * 1,50 {słupy} 0,35 * 4 * 3 * 1,65	m2 m2 m2	88,86 14,25 6,93		
				RAZEM	110,04	
10 d.1	KNR 0-17 0926-03	Wykonanie lamperii z tynku strukturalnego	m2			
		poz.9	m2	110,04		
				RAZEM	110,04	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
11 d.1	ZKNR C-2 0107-05	Ochrona narożników przez zamontowanie narożników ochronnych z PVC o wys. 1m	m			
		4 * 1,0 * 4 + 1,0 * 2 + 1,0 * 2 + 1,0 * 2	m	22,00		
				RAZEM	22,00	
12 d.1	KNKRB 2 1106-04	Ochrona ścian przez zamontowanie odbojnic ściennych.	m			
		9,90 + 10,23 + 3,40	m	23,53		
				RAZEM	23,53	
13 d.1	KNR AT-43 0213-03	Uzupełnienie uszkodzonych i zniszczonych płyt sufitu podwieszonego. Sufit uzupełnić płytami z demontażu płyt nad sceną	m2			
		0,6 * 0,6 * 30	m2	10,80		
				RAZEM	10,80	
14 d.1	KNNR 8 0118-05	Wymiana baterii zmywakowej stojącej o śr. 15 mm	szt.			
		1	szt.	1,00		
				RAZEM	1,00	
15 d.1	KNR-W 2-15 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej	kpl.			
		1	kpl.	1,00		
				RAZEM	1,00	
2		Scena				
16 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Naprawa ubytków w tynku po wykonanej instalacji elektrycznej	m2			
		{scena} (7,10 + 1,86 + 2,80 + 2,87 + 0,6 + 0,7 + 1,0 + 2,75 * 2 + 1,90 * 2 + 2,75) * 1,37	m2	39,70		
		{kurtyna} - 5,0 * 2,87	m2	-14,35		
				RAZEM	25,35	
17 d.2	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne	m2			
		poz.16	m2	25,35		
				RAZEM	25,35	
18 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2			
		poz.16	m2	25,35		
				RAZEM	25,35	
19 d.2	KNR 0-17 0926-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie lamperii z tynku mineralnego nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16	m2			
		{scena} (7,10 + 1,86 + 2,80 + 2,87 + 0,6 + 0,7 + 1,0 + 2,75 * 2 + 1,90 * 2 + 2,75) * 1,50	m2	43,47		
				RAZEM	43,47	
20 d.2	KNR 0-17 0926-03	Wykonanie lamperii z tynku strukturalnego	m2			
		poz.19	m2	43,47		
				RAZEM	43,47	
21 d.2	KNR AT-43 0213-03	Wymiana płyt sufitu podwieszanego na nowe	m2			
		{scena} 1,90 * 2,75 + 7,10 * 2,75 + 2,87 * 2,75 * 0,5	m2	28,70		
				RAZEM	28,70	
22 d.2	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m2			
		2,75 * 1,90 + (7,10 + 8,90) * 2,75 / 2 + 0,6 * 5,23	m2	30,36		
				RAZEM	30,36	
23 d.2	KNR 4-01 0429-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - polep	m2			
		poz.22	m2	30,36		
				RAZEM	30,36	
24 d.2	KNR 4-04 0401-10	Rozebranie podłogi z płyty OSB	m2			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
		28,7	m2	28,70		
				RAZEM	28,70	
25 d.2	KNR 4-01 0413-01	Wzmocnienie belek drewnianych przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm	m			
		2,75 * 9	m	24,75		
				RAZEM	24,75	
26 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt OSB 2 x płyta OSB gr 15 mm	m2			
		poz.22 * 2	m2	60,72		
				RAZEM	60,72	
27 d.2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2			
		poz.22	m2	30,36		
				RAZEM	30,36	
28 d.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2			
		poz.22	m2	30,36		
				RAZEM	30,36	
29 d.2	KNR W-02 0208-02	Okładziny podłogowe na podłożu z płyt OSB; parkiet drewniany dębowy	m2			
		poz.22	m2	30,36		
				RAZEM	30,36	
30 d.2	kalk. własna	Wywóz i utylizacja śmieci	kont ener			
		{#p20*0,015+#p20*0,02+#p21*0,1} 1	kont ener	1,00		
				RAZEM	1,00	